CLUB INTERNACIONAL DE TENIS					
	OBRA	BIBLIOTECA, BURACO Y QUINCHO			
	CONCEPTO	COMPUTO METRICO			
	M² A CONSTRUIR (READECUACION).	192 m2 (Existente - Nuevo)			
Nº	RUBROS	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	**TRABAJOS PRELIMINARES**				
	Desmonte de losa prefabricada tipo lista losa	m2	16		
	Demolicion de mamposteria de 0,15	m^2	32		
	Excavacion para fundaciones	m^3	16,02		
2	**FUNDACIONES Y MAMPOSTERIAS**				
	Viga de fundacion de 0,20x0,30	ml	26,7		
	Construccion de mamposteria de ladrillos comunes de 0,15	m^2	75		
	Aislacion horizontal 3 caras	ml	46,8		
3	**REVESTIMIENTOS**				
	Revoque de pared filtrado	m^2	170,56		
4	**PISOS**				
	Contrapiso de Ho de cascotes sector buraco 8 cm	m^2	44		
	Carpeta de mezcla cementicia para piso	m^2	44		
	Piso de porcelanato de 60x60	m^2	44		
	Zocalo de 10 cm	ml	59,8		
	Piso de microcemento	m^2	96,07		
	Piso de mosaico granitico de 30x30 para exterior en caminero	m^2	62,44		
5	**PINTURA**				
	Enduido y pintura latex interior color blanco hielo	m^2	114,54		
	Enduido y pintura latex exterior color banco hielo	m^2	56,02		
	Pintura de techo de HºAº	m^2	140		
6	**MESADA Y PARRILLA**				
	Mesadas de granito negro incluye mueble bajo mesada	gl	1		
	Parrilla de mamposteria con revestimiento de acero inox, con puerta tipo guillotina con vidrio templado , con revestimiento interior de ladrillo refractario incluye campana y ducto acero inox. Según diseño	un	1		
7	**INSTALACION ELECTRICA**				
	Provision de tablero electrico metalico tipo industrial con barra neutro, con disyuntor diferencial, reubicacion de las llaves y cableado existentes	un	1		
	Provision y colocacion de artefactos de iluminacion	un	6		
	Provision y colocacion de tomas con puesta a tierra	un	20		
8	**ABERTURAS**				
	Provision y colocacion de vidrio templado color azul de 10mm con estructura metalica y herrajes para colocacion de ventana fija y proyectante según diseño	m^2	40		
	Provision y colocacion de puerta de vidrio templado de dos hojas de 10mm color azul con manijon H de 30 cm y freno dorma de piso, cerraduras y herrajes cromados 0,90x2,40	un	1		
	Provision y colocacion de puerta de vidrio templado de 10mm color azul con manijon H de 30 cm y freno dorma de piso, cerraduras y herrajes cromados 0,90x2,10	un	2		
9	**DESAGUE COACAL**				
	Desengrasador tipo industrial para cocina	un	1		
	Provision y colocacion de caño de 75mm conectado al desague mas cercano	gl	1		
	Colocacion de pileta de acero inoxidable. Incluye accesorios	un	1		
10	**AGUA CORRIENTE**				
	Plomeria de agua fria con cañeria de termofusion de 1/2´´ para bacha	gl	1		
	Griferia Fv para pileta agua fria	un	1		
11	**TERMOMECANICA**				

	Acondicionador de aire tipo split de 24.000 BTU. Instalado con cañerias embutidas. Incluye instalacion electrica y desague	un	4		