

## COMPUTO HIDROSANITARIO

DESCRIPCIÓN	CANT.
<p><b>Instalación de Agua Corriente – Provisión y Montaje</b></p> <p>Sistema completo de distribución de agua corriente para los módulos sanitarios y bache del quicho. Incluye red principal y secundarias ejecutadas en cañería termo-fusión según normativa vigente, con alimentación a inodoros, lavamanos, griferías, bache y puntos de servicio identificados en plano. Comprende la provisión de materiales, piezas especiales, llaves de paso, soportes, fijaciones y mano de obra especializada. Incluye pruebas de hermeticidad y habilitación del sistema. La instalación se entrega totalmente funcional, con terminaciones prolijas y su correspondiente verificación hidráulica.</p>	gl
<p><b>Instalación de Artefactos Sanitarios</b></p> <p>Colocación y conexión de 28 artefactos sanitarios, comprendiendo inodoros, lavamanos, bache, griferías, mingitorios, accesorios de descarga y sus respectivos sifones y flexibles. Incluye fijación, nivelación, sellado, pruebas de funcionamiento y puesta en servicio, con conexión a las redes de agua corriente y desagüe ya ejecutadas.</p>	gl
<p><b>Instalación de Desagüe Cloacal – Provisión y Montaje</b></p> <p>Red cloacal completa para módulos sanitarios y bache del quicho. Ejecución en cañería PVC sanitario con pendiente reglamentaria, uniones, accesorios y bocas de inspección necesarias para garantizar correcto escurrimiento. Incluye ramales para inodoros, lavamanos, bache y descargas secundarias, integrados al colector principal. Incluye ventilación sanitaria Ø50 mm según buenas prácticas, evitando contrapresiones. Se contemplan tareas de montaje, sellado, pruebas de funcionamiento, puesta en servicio y adecuación a los planos provistos.</p>	gl